LOCATIE BUSHALTE THV IJSSELALLEE

LOCATIE KOGGETUNNEL

LOCATIE HANZETUNNEL

VERKLARING

Bestaand

- Bestaande situatie
- BGT_CAI-kast
- BGT_brandkraan / -put
- BGT_inspectie- / rioolput
- BGT_kolk
- BGT_lichtmast
- BGT_boom
- Bestaande hoogtes
- Bestaande bomen met stam- en kroondiameter
- Bestaande RWA stelsel met uitleggers
- Grens bouwterrein Kogge- of Hanzetunnel
- Tijdelijke grens bouwterrein als Koggetunnel nog in gebruik is (fase 0)

Nieuw

- Voorkant band / Nieuwe situatie
- Verhardingshoogte ten opzichte van N.A.P.
- Rws-band 110/220x250mm
- Rws-band 110/220x250mm + gootflegel 150x300mm, kleur:grijs
- Rws-band 110/220x200mm
- Trottoirband 130/150x250mm
- Trottoirband 130/150x250mm + gootflegel 150x300mm, kleur:grijs
- Opsluitband 100x200mm
- Scheidings- / rijwielpadband 5/20
- Scheidings- / rijwielpadband 5/20 + gootflegel 150x300mm, kleur:grijs
- Aan te brengen stellaag en beforrug van Spramex
- Verlooptand RWS-band -> HV
- Verlooptand RWS-band -> trottoirband 130/150
- Verlooptand trottoirband 130/150-> HV
- Verlooptand RWS-band -> scheidingsband 5/20
- Trottoirkolk: Type RWS
- Trottoirkolk
- Op hoogte stellen bestaande kolk
- Verplaatsen bestaande kolk
- Kolkuitlegger Ipe/pvc Ø125mm) incl. aansluiten op bestaande leiding
- Aanpassen hoogte bestaande putten
- Hekwerk - staafmatten
- Tegelverharding 300x300x45, kleur grijs
- Betonstraatstenen KF, grijs halfsteensverband
- Betonstraatstenen KF, grijs blokverband
- Grasbetonstenen
- Hersfralen tegelverharding
- Hersfralen betonstraatstenen
- Afwerken / inzaaien bermen
- Asfaltverharding (zwart/rood)

Deklagen

- AC11 surf DL-C, d= 35mm
- AC11 surf DL-C, d= 35mm, tilrood

Tussenlagen

- AC16 bind TI-IC, d= 55mm

Onderlagen + fundering

- AC22 base OL-C, d= 80mm
- AC22 base OL-C, d= 70mm
- AC22 base OL-C, d= 80mm Ongebonden mengranulaat 0/315, d=300mm
- AC22 base OL-C, d= 70mm Ongebonden mengranulaat 0/315, d=250mm
- Openbare verlichting, fer informatie
- Markering fer informatie
- Bouwhekken t.b.v. boombescherming

Herstellen kantopsluiting t.p.v. verwijderde kolken

PVC Ø160 h.o.h. -0.17

PVC Ø160 h.o.h. 10.38

check welk kolktype ? ophalen en opnieuw aansluiten vervangen door RWS en opnieuw aansluiten

RWS-band tegen bestaande busperronband zetten

Stoppen bij bestaande opsluitband


Kolk verplaatsen en opnieuw aansluiten

Kolk verplaatsen en opnieuw aansluiten

Bestaande kolk verplaatsen en aansluiten

Kolk verplaatsen en opnieuw aansluiten

Aanbrengen dubbel staafmathekwerk en aansluiten op bestaand hekwerk.



BLADOVERZICHT

Schaal 1:10000

Tekeningenlijst:

T-003-141-0059-d1	Opruimwerkzaamheden locatie Kogge- en Hanzetunnel + bushalte
T-003-141-0059-d2	Opruimwerkzaamheden + Grondwerk locatie Zuiderzeelaan, fase 0+1
T-003-141-0059-d3	Grondwerk en fundering locatie Kogge- en Hanzetunnel + bushalte
T-003-141-0059-04	Nieuw ontwerp verhardingen locatie Kogge- en Hanzetunnel+ bushalte
T-003-141-0059-05	Nieuwe ontwerp verhardingen locatie Zuiderzeelaan, fase 0+1
T-003-141-0059-d6	Markering / Bebording / DVI, locatie Kogge- en Hanzetunnel + bushalte
T-003-141-0059-d7	Markering / Bebording / DVI, locatie Zuiderzeelaan, fase 0+1

Opmerkingen:
- Maten in mm, tenzij anders aangegeven
- i.r. Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld

0 2 4 6 8

Opdrachtgever:	Projectleiden:	Getekend door:	Fase:	Schaal:	Bestandsnaam:
Gemeente Zwolle	Wetering, C. van de	Petrusma, M.J.W.	Technisch ontwerp	1:200	T-003-141-0059.dgn
Werknummer/omvang:	Bestelnummer:	Documentnaam:	Datum:	Formaat:	Blad nummer:	Tekeningnummer:
I10078-102	2026-14	Tekening	13.11.2026	A0 (841x1470)	4 van 7	T-003-141-0059-04

Veerallee
Tijdelijke maatregelen Kogge- en Hanzetunnel
NIEUW ONTWERP VERHARDINGEN
Situatie locatie Hanze- en Koggetunnel + Bushalte thv IJsselallee

Fysiek domein
Stadsingenieurs

Zwolle

[Gemeente Zwolle | Postbus 548 | 8001 AP Zwolle | Postbus 10007 | 8000 GA Zwolle | 14 038]